

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Altana rekreacyjna					
1 4510000-8 PRACE ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE					
1	KNR 2-01 d.1 0125-03	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm bez darni z przewozem taczkami 24+11+24	m ² m ²		
				59.000	
				RAZEM	59.000
2	KNR 2-01 d.1 0307-01 307-05	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość 25 m (kat. gruntu I-II) 0.5*0.5*0.6*6	m ³ m ³		
				0.900	
				RAZEM	0.900
2 45223500-1 FUNDAMENTOWANIE					
3	KNR 2-02 d.2 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm 6*3*1.28*0.222/1000	t t		
				0.005	
				RAZEM	0.005
4	KNR 2-02 d.2 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm 6*4*0.6*0.888/1000	t t		
				0.013	
				RAZEM	0.013
5	KNR 2-02 d.2 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m ³ - ręczne układanie betonu 6*0.5*0.5*0.6	m ³ m ³		
				0.900	
				RAZEM	0.900
6	KNR 2-02 d.2 0604-01	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco stóp fundamentowych murowanych z wyrównaniem zaprawą 6*0.5*0.5	m ² m ²		
				1.500	
				RAZEM	1.500
3 45260000-7 KONSTRUKCJA ALTANY WRAZ Z POKRYCIEM					
7	KNR 2-02 d.3 0407-06	Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm ² z tarcicy nasyconej. Dodatkowe nakłady robocizny ze względu na kształt i zdobienia słupów - R x 1,1 6*0.3*0.3*2.2	m ³ drew. m ³ drew.		
				1.188	
				RAZEM	1.188
8	KNNR 2 d.3 0401-02 analogia	Więźby dachowe jętkowe z tarcicy nasyconej 60.0	m ² m ²		
				60.000	
				RAZEM	60.000
9	KNNR 2 d.3 0403-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej poz.8	m ² m ²		
				60.000	
				RAZEM	60.000
10	KNR K-05 d.3 0102-04	Wykonanie deskowania - montaż deski okapowej 25	m m		
				25.000	
				RAZEM	25.000
11	KNNR 2 d.3 0403-01	Deskowanie z tarcicy nasyconej - obicie konstrukcji ścian altany na wys. 1,0 m 1.0*(2*4.0+6.0)	m ² m ²		
				14.000	
				RAZEM	14.000
12	KNR-W 2-02 d.3 202005-01 analogia	Impregnacja elementów drewnianych metodą natrysku - środkiem przeciwpożarowym i przeciwgrzybicznym 6*2.07+2*poz.9*1.25+2*poz.11	m ² m ²		
				190.420	
				RAZEM	190.420
13	KNR-W 2-02 d.3 20203-03 analogia	Malowanie powierzchni drewnianych 6*2.07+poz.9*1.25+2*poz.11	m ² m ²		
				115.420	
				RAZEM	115.420
14	KNR AT-09 d.3 0302-02	Gonty cięte o szer. 10 cm - krycie dwuwarstwowe, gonty dł. 50 cm poz.8	m ² m ²		
				60.000	
				RAZEM	60.000
4 45233200-1 POSADZKI I PRACE WYKOŃCZENIOWE					
15	KNR 2-31 d.4 0511-01 analogia	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej 24+11	m ² m ²		
				35.000	
				RAZEM	35.000
16	KNR 2-31 d.4 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione na podsypce cementowo-piaskowej 24	m m		
				24.000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	24.000
17	KNR 2-01	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m	m ³		
d.4	0415-02	krawędzi wykopu - kat. gruntu III	m ³	9.750	
		0.15*poz.1+poz.2			
				RAZEM	9.750